

CAMBIO DE LINEAS PLUVIALES EN ZONA COMPLEMENTARIAS Y SALA DE MAQUINAS 1 DE IFEMA.

EXP. 19/028 - 4000001880

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

- 1. Vemos en el proyecto que los pozos llevan tapas de fundición de diámetro 80 cm y, según las explicaciones de la visita, van en la misma línea que el caz. No entendemos muy bien como es la evacuación del agua que circula por el caz, no vemos sumideros y si las tapas de los pozos están en la misma línea que el caz, interrumpirán el paso del agua.**

La tapa de los pozos ha de ser de rejilla, de modo que, aunque están colocados en la bisectriz del caz, el agua al llegar a la tapa perforada, se meterá en el pozo y, de ahí, al saneamiento.

El presente documento pasa a formar parte integrante del pliego de bases, quedando afecto en los términos previstos en el citado pliego.