

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 1 IMPERMEABILIZACIÓN LUCERNARIOS PUERTA SUR			
1.1	<p><b>m² PREPARACIÓN DEL SOPORTE</b> Preparación del soporte mediante desmontado de trames y montaje posterior, limpieza de restos en el soporte con paso de trapo húmedo en disolvente orgánico Sika Colma Limpiador, retirada de antiguos sellados entre el vidrio horizontal y el inclinado, así como de cualquier zona del soporte que no presente buena adherencia. Sellado de juntas y relleno de pequeñas oquedades con masilla de poliuretano MASTIC PU DE TECNOPOOL</p>	404		
1.2	<p><b>m² APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN EPOXI BICOMPONENTE</b> Aplicación de capa de imprimación epoxi bicomponente PRIMER EP 1040 para garantizar la adherencia del impermeabilizante al soporte.</p>	404		
1.3	<p><b>m² REVESTIMIENTO DESMOPOOL (poliuretano)</b> Aplicación de capa impermeable de membrana de poliuretano monocomponente alifático resistente a los rayos UV aplicada a rodillo en varias manos con una dotación aproximada de 1,5 Kg/m2 en color gris, incluso refuerzo de la zona impermeabilizada y puntos singulares con armadura de fibras de vidrio cohesionadas. El producto DESMOLOL tiene DIT.</p>	404		
1,4	<p><b>m IMPERMEABILIZACIÓN ENCUENTROS VIDRIOS DE LUCERNARIOS</b> Impermeabilización del encuentro entre los vidrios inclinados y las tapetas que los unen. Se retiraran los sellados que se encuentren deteriorados y se aplicaran nuevos sellados de masilla a base de POLIMERO MS, a ambos lados de la tapeta. Una vez ejecutados los sellados se realizan una impermeabilización de 12cm de desarrollo, solapando 2 cm en el vidrio y pasando por encima de la tapeta, sera necesario la limpieza del soporte, aplicacion de imprimacion para productos no porosos y aplicacion de impermeabilizacion de poliuretano, armada con malla de fibra en todo el desarrrrollo. este tratamiento se realizara en las zona inclinadas entre tapetas y en la zona baja, en el encuentro con el bastidor.</p>	1,845		
1,5	<p><b>u SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA A DOS AGUAS</b> Suministro y colocacion de cumbrera superior de remate, a dos aguas, que proteja la junta entre los dos vidrios, fabricado en chapa de aluminio color verde RAL 6005, incluida pieza de remate para los montantes de aluminio.</p>	300		
1.6	<p><b>mes MEDIOS DE ACCESO, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE</b> Medios de acceso para la ejecución de los trabajos mediante andamio de aluminio con ménsulas en horizontal, capaz de llegara a la cumbrera del lucernario, para los trabajos de sellado y sustitución de cumbrera. La valoración incluye el transporte de material hasta la cubierta, montaje y desmontaje del mismo y alquiler durante el periodo de trabajo.</p>	2		
1.7	<p><b>u MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD</b> Medidas de seguridad y salud durante la duración de los trabajos, tanto colectivas como individuales.</p>	1	1000	
	<b>TOTAL</b>			