

**CONTRATACIÓN OBRAS DE REFORMA DE LOS VESTUARIOS DEL PERSONAL  
DEL EDIFICIO DE COMPLEMENTARIAS DE IFEMA, FERIA DE MADRID.  
EXP. 20/135 – 400002856**

**- CONSULTAS REALIZADAS. -**

**CONSULTAS REALIZADAS**

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA, relacionadas con el expediente de referencia.

1.- El mortero ligero para el recrecido (partida 06.01) indica que tiene que ser CT - C25 - F4 según UNE-EN 13813.

El mortero ha de ser el que solicitamos en las prescripciones técnicas. Si la resistencia es inferior a la solicitada se considera de diferente calidad.

2.- ¿Se recupera algo del material que se retira?

Se recuperan taquillas y bancos. Detección de Incendios.

3.- Ubicación de la máquina de calor (cubierta)

Se ubicará sobre el falso techo.

4.- ¿Por dónde se accede a la cubierta?

Por la zona norte del edificio

5.- ¿Querremos control de climatización ¿Y de iluminación?

Sí y por sensor de presencia.

6.- La reubicación de BIES ¿Cómo es? ¿Se instalan nuevas o se refiere a las existentes?

Son las existentes.

7.- ¿Cómo es el rótulo que se pide en fachada? ¿Va retroiluminado?

El solicitado es de Vinilo.

**EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO**

**Dirección de Compras y Logística**  
9/10/2020