PB

SE REALIZARÁ EL DESMONTAJE DE TODOS LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE CAMPANAS EXISTENTES INCLUYENDO CONDUCTOS, SOPORTES, SUJECIONES, CABLEADO, CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPOS, ETC

SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA DE LOS DIFUSORES Y REJILLAS EXISTENTES Y SE SUSTITUIRÁN LOS CONDUCTOS FLEXIBLES DE CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DIFUSIÓN A LOS CONDUCTOS EXISTENTES.

INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

- CONDUCTO MODULAR METÁLICO EI30 DE DOBLE PARED EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR PARA EXTRACCIÓN.
- CONDUCTO DE CHAPA EN ACERO GALVANIZADO. PARA APORTE DE AIRE.
- VERTICAL DE CONDUCTO DE EXTRACCIÓN
- VERTICAL DE CONDUCTO DE APORTE DE AIRE.
- CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS.
- REGISTRO EN CONDUCTO DE EXTRACCIÓN.
- VARIADOR VELOCIDAD EXTRACTOR Y VENTILADOR CAMPANA
- MANDO REGULADOR REMOTO
- DIFUSOR CUADRADO
- REJILLA DE EXTRACCIÓN

N

0 5 7,5 10

ESCALA GRAFICA

Proyecto: **Cocinas centrales IFEMA _Fase 1**	
Ubicación : **IFEMA. Edificio complementario**	
Plano: **Estado Reformado_Instalación de extracción Planta 0**	
Fecha **24/04/2024**	Escala: **1/150**
Arch. No. 240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA.dwg	Plano Nº **01_ER_P0**
Promotor: **IFEMA Feria de Madrid**	
Arquitectos: **Ángel Luis Cerro** **Luis Miguel Velasco**	
EMO	tel 91 708 02 70 www.es-emo.com